

BUDOWA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W MIEJSCOWOŚCI WRZĄCA, GMINA LUTOMIERSK (w trakcie realizacji)



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINA LUTOMIERSK

Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym
w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk

DOFINANSOWANIE: 8.954.000 zł



Gmina Lutomiersk realizuje zadanie inwestycyjne pn. : "Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk". W ramach inwestycji powstanie budynek przedszkola z oddziałem żłobkowym wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego w miejscowości Wrząca. Przedszkole dla maksymalnie 200 dzieci składające się z 6 oddziałów przedszkolnych oraz 2 oddziałów żłobkowych, każdy po maksymalnie 25 dzieci. W skład każdego oddziału wchodzi sala zabaw, magazynek, toaleta oraz pomieszczenie z natryskiem. Dodatkowo przy sali zabaw dzieci młodszych w żłobku przewidziano sypialnię. W budynku przewidziano kuchnię z zapleczem oraz jadalnię. Przy głównym wejściu zlokalizowano obszerny hol z szatnią dla poszczególnych grup oraz poczekalnią dla rodziców. Dodatkowo w budynku zaprojektowano figloraj z zapleczem, pomieszczenia administracyjne, techniczne, gospodarcze, magazynowe, higieniczno-sanitarne oraz niezbędną komunikację. Powierzchnia zabudowy - 1730,04 m², kubatura - 10634 m³, wysokość budynku - 8,55 m. Budynek o nieregularnym kształcie o wymiarach 52,76 x 43,96 m. Zachodnie skrzydło budynku jest dwukondygnacyjne natomiast pozostała część jest parterowa. Budynek w technologii tradycyjnej, murowany, przykryty stropodachem. W ramach inwestycji na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji, zaprojektowano kotłownię gazową o mocy 2x200 kW oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Przedmiotowa inwestycja współfinansowana z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.954.000 zł.

Wykonawca: Zakład Usług Remontowych i Budowlanych "ZURIP" S.A., 28-366 Małogoszcz, ul. Warszawska 109.

Wartość robót: 14.855.940,00 zł (brutto).

Termin zakończenia realizacji inwestycji: do 16.09.2023 r.

